



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Κερατσίνι: 18-12-2017

Αρ. πρωτ.: 67941

Από τα Πρακτικά της 8^{ης}/2017 τακτικής συνεδρίασης της 13-12-2017
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 86/2017

ΘΕΜΑ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 13 του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 66008/8-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση οκτώ (8) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Χρήστος Βρεττάκος (Δήμαρχος-Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), 2) Θεόδοτος Μιλτιάδης (τακτικό μέλος), 3) Κυριάκος Κατσαφάδος 4) Ευστράτιος Δασκαλάκης (τακτικό μέλος), 5) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος) 6) Παναγιώτα Περγίκη (τακτικό μέλος), 7) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος), 8) Νικόλαος Βρεττάκος (τακτικό μέλος – Αντιπρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος)

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατόπιν εισήγαγε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 66493/12-12-2017 έγγραφο του τμήματος συγκοινωνιακών, κτιριακών έργων και υπαίθριων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ. : η με Αριθ. Πρωτ. 42903/4-8-2017, 56897/25-10-2017, 61208/16-11-2017 αίτηση.

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 29 ν.3431/2006 και τις υπουργικές αποφάσεις 528/075/2009 & 725/23/2012 για την έγκριση έκδοσης άδειας της κατασκευής του δικτύου οπτικών ινών και αντικατάστασης καμπινών ενεργού εξοπλισμού του δικτύου ΟΤΕ στα πλαίσια του έργου: `` **ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ** `` στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Τις εργασίες θα εκτελέσει για λογαριασμό της **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.** η εταιρεία **ΤΕΡΝΑ Α.Ε.** σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή της τεχνικής έκθεσης που έχει καταθέσει και από τα επιμέρους σχέδια κ φωτογραφίες των καμπινών που απεικονίζουν την θέση αυτών.

- ❖ **Ο αριθμός των καμπινών που θα τοποθετηθούν είναι 159 και 128 φρεατίων** σύμφωνα με τα ενημερωμένα σχέδια που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας και είναι ενός τύπου, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (μ.)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	1,353X0,860X0,475

- ❖ Οι θέσεις των καμπινών, ο τύπος άλλα και η τοποθέτηση τους δίνονται κι αυτές σύμφωνα με την συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης με Αριθ. Πρωτ.:61208/16-11-2017, όπου εμφανίζονται τα σκαριφήματα και οι φωτογραφίες πεδίου με τις θέσεις και την Τεχνική Περιγραφή με αρ.πρωτ.61198/16-11-2017.
- ❖ Τα φρεάτια που θα κατασκευαστούν είναι **128** και θα έχουν διαστάσεις:

- **32 φρεάτια εσωτερικών διαστάσεων 1,25 μ X 0,80 μ X 0,80 μ .**

- **96 φρεάτια εσωτερικών διαστάσεων 0,90 μ X 0,70 μ X 0,80 μ .**

Ο υπολογισμός των Τελών Διέλευσης για λογαριασμό του δήμου υπολογίζεται όπως φαίνεται στον πίνακα, ως άθροισμα του Εφάπαξ Τέλους Δικτύου και του Τέλους Ευκολίας.

Εφάπαξ Τέλους Διέλευσης Δικτύου	ΤΙΜΗ (€/m)	ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ	ΑΞΙΑ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (€)
	406,95	25,432	10.349,55
Εφάπαξ Τέλους Εγκατάστασης Ευκολίας	ΤΙΜΗ	ΕΥΚΟΛΙΑ	ΑΞΙΑ ΤΕΛΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (€)
	244,17 €/καμπίνα	159	38.823,03
	244,17 €/καμπίνα	128	31.253,76
Άθροισμα:			80.240,34

(*) σημ.: το φρεάτιο/καμπίνα είναι μια ευκολία

Επιπλέον θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των εργασιών ύψους **60.000 €** διάρκειας **12 (δώδεκα) μηνών**.

Το συνολικό μήκος της τάφρου θα είναι **19.528,00 μ.** (δικτύου διανομής) και η διάστασή της **5 εκ. (Π) X 40 εκ. (Β)**, το οποίο θα εκτείνεται παράλληλα με τον κύριο άξονα της οδού.

Το έργο της εκσκαφής θα πραγματοποιηθεί από ειδικό μηχάνημα ροϊκής παράγωγης MINI-TRENCHER εφοδιασμένο με σύστημα απόσβεσης θορύβου και καταστολής των αιωρούμενων σωματιδίων των προϊόντων εκσκαφής.

Με την χρήση του μηχανήματος αυτού αποφεύγεται η χρήση άλλων μεθόδων διάνοιξης π.χ. «σφύρα» η «κομπρεσέρ» και θεωρείται εξαιρετικά φιλικό προς το περιβάλλον τόσο των πόλεων άλλα και της υπαίθρου.

Η διάνοιξη της μικροτάφρου θα υλοποιείται με την βοήθεια τροχού ο οποίος θα προσαρτηθεί στην κεφαλή εποχούμενου εκσκαφέα.

Η τομή θα επιχώνεται με έγχυση σκυροδέματος τύπου tranche η οποία διασφαλίζει την διείσδυση του σκυροδέματος σε όλα τα σημεία της τομής. Η στρώση του σκυροδέματος θα γίνει μέχρι την στάθμη -5 εκατοστά από την επιφάνεια κυκλοφορίας.

Τα τμήματα του ορύγματος που διανοίγονται, «κλείνουν» εντός του χρόνου εργασίας και παραδίνονται στην κυκλοφορία την ίδια ημέρα.

Τα φρεάτια που θα κατασκευαστούν θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, θα καλυφτεί με χυτοσίδηρο πλαίσιο και καπάκι βαρέως τύπου D400, EN124. Οι καθαρές διαστάσεις του θα είναι 1,25X0,80X0,80 και 0,90X0,70X0,80 (ΜxΠxB).

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καταθέτει ο εργολάβος και θα διαρκέσουν 6 μήνες. Οι τεχνικές προδιαγραφές της καμπίνας, των φρεατίων και των σωληνώσεων που θα τοποθετηθούν δίνονται από τον εργολάβο (συνημμένα με την αίτηση του).

Για όλες τις εργασίες στο πεζοδρόμιο και στο οδόστρωμα θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας και για τον λόγο αυτό ο εργολάβος έχει καταθέσει ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο (συνημμένο με την αίτηση του). Η αποκατάσταση όλων των εργασιών θα ολοκληρωθεί με επαναφορά τους στην προγενέστερη κατάσταση και την τήρηση των υφιστάμενων υψομέτρων.

Συνημμένα:

- 1) Η με Α.Π. 61208/16-11-2016 .
- 2) Σκαριφήματα καμπινών & φωτογραφίες
- 3) (3) φάκελοι προτάσεων και θέσεων εγκατάστασης καμπινών
- 4) Φυσικό αέριο
- 5) Οριζοντιογραφία όδευση
- 6) Αρχαιολογία
- 7) Εγγυητική Επιστολή
- 8) Διπλότυπο είσπραξης τελών διέλευσης Αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης
- 9) Αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε το Δήμαρχο και Πρόεδρο της κ. Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπ' όψιν:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τη με αρ. πρωτ. 42903/4-8-2017,56897/25-10-2017, 61208/16-11-2017 αίτηση
3. Το άρθρο 29 του Ν. 3431/2006
4. Τις υπουργικές αποφάσεις 528/075/2009 & 725/23/2012
5. Τη με Αριθ. Πρωτ.:61208/16-11-2017 αίτηση με τα σκαριφήματα καμπινών και φωτογραφίες
6. Την Τεχνική Περιγραφή με αρ.πρωτ.61198/16-11-2017.
7. Τα σχετικά επισυναπτόμενα έγγραφα

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χρήστος Βρεττάκος, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκδοση άδειας της κατασκευής του δικτύου οπτικών ινών και αντικατάστασης καμπινών ενεργού εξοπλισμού του δικτύου ΟΤΕ στα πλαίσια του έργου: `` **ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ** `` στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

•Τις εργασίες θα εκτελέσει για λογαριασμό της **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.** η εταιρεία **ΤΕΡΝΑ Α.Ε.** σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή της τεχνικής έκθεσης που έχει καταθέσει και από τα επιμέρους σχέδια κ φωτογραφίες των καμπινών που απεικονίζουν τη θέση αυτών.

- ❖ **Ο αριθμός των καμπινών που θα τοποθετηθούν είναι 159 και 128 φρεατίων** σύμφωνα με τα ενημερωμένα σχέδια που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας και είναι ενός τύπου, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
- ❖ **Ο αριθμός των καμπινών που θα τοποθετηθούν είναι 159 και 128 φρεατίων** σύμφωνα με τα ενημερωμένα σχέδια που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας και είναι ενός τύπου, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (μ.)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	1,353Χ0,860Χ0,475

- ❖ Τα φρεάτια που θα κατασκευαστούν είναι **128** και θα έχουν διαστάσεις:

- **32 φρεάτια εσωτερικών διαστάσεων 1,25 μ Χ 0,80 μ Χ 0,80 μ .**

- **96 φρεάτια εσωτερικών διαστάσεων 0,90 μ Χ 0,70 μ Χ 0,80 μ.**

Ο υπολογισμός των Τελών Διέλευσης για λογαριασμό του δήμου υπολογίζεται όπως φαίνεται στον πίνακα, ως άθροισμα του Εφάπαξ Τέλους Δικτύου και του Τέλους Ευκολίας.

Εφάπαξ Τέλος Διέλευσης Δικτύου	ΤΙΜΗ (€/m)	ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ	ΑΞΙΑ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (€)
	406,95	25,432	10.349,55
Εφάπαξ Τέλος Εγκατάστασης Ευκολίας	ΤΙΜΗ	ΕΥΚΟΛΙΑ	ΑΞΙΑ ΤΕΛΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (€)
	244,17 €/καμπίνα	159	38.823,03
	244,17 €/καμπίνα	128	31.253,76
Άθροισμα:			80.240,34

(*) σημ.: το φρεάτιο/καμπίνα είναι μια ευκολία

Επιπλέον θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των εργασιών ύψους **60.000 €** διάρκειας **12 (δώδεκα) μηνών**.

Το συνολικό μήκος της τάφρου θα είναι **19.528,00 μ.** (δικτύου διανομής) και η διάστασή της **5 εκ. (Π) Χ 40 εκ. (Β)**, το οποίο θα εκτείνεται παράλληλα με τον κύριο άξονα της οδού.

Το έργο της εκσκαφής θα πραγματοποιηθεί από ειδικό μηχάνημα ροϊκής παράγωγης MINI-TRENCHER εφοδιασμένο με σύστημα απόσβεσης θορύβου και καταστολής των αιωρούμενων σωματιδίων των προϊόντων εκσκαφής.

Με την χρήση του μηχανήματος αυτού αποφεύγεται η χρήση άλλων μεθόδων διάνοιξης π.χ. «σφύρα» η «κομπρεσέρ» και θεωρείται εξαιρετικά φιλικό προς το περιβάλλον τόσο των πόλεων άλλα και της υπαίθρου.

Η διάνοιξη της μικροτάφρου θα υλοποιείται με την βοήθεια τροχού ο οποίος θα προσαρτηθεί στην κεφαλή εποχούμενου εκσκαφέα.

Η τομή θα επιχώνεται με έγχυση σκυροδέματος τύπου tranche η οποία διασφαλίζει την διείσδυση του σκυροδέματος σε όλα τα σημεία της τομής. Η στρώση του σκυροδέματος θα γίνεται μέχρι την στάθμη -5 εκατοστά από την επιφάνεια κυκλοφορίας.

Τα τμήματα του ορύγματος που διανοίγονται, «κλείνουν» εντός του χρόνου εργασίας και παραδίνονται στην κυκλοφορία την ίδια ημέρα.

Τα φρεάτια που θα κατασκευαστούν θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, θα καλυφτεί με χυτοσίδηρο πλαίσιο και καπάκι βαρέως τύπου D400, EN124. Οι καθαρές διαστάσεις του θα είναι 1,25X0,80X0,80 και 0,90X0,70X0,80 (ΜxΠxB).

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καταθέτει ο εργολάβος και θα διαρκέσουν 6 μήνες. Οι τεχνικές προδιαγραφές της καμπίνας, των φρεατίων και των σωληνώσεων που θα τοποθετηθούν δίνονται από τον εργολάβο (συνημμένα με την αίτηση του).

Για όλες τις εργασίες στο πεζοδρόμιο και στο οδόστρωμα θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας και για τον λόγο αυτό ο εργολάβος έχει καταθέσει ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο (συνημμένο με την αίτηση του). Η αποκατάσταση όλων των εργασιών θα ολοκληρωθεί με επαναφορά τους στην προγενέστερη κατάσταση και την τήρηση των υφιστάμενων υψομέτρων.

●Κατά το στάδιο εφαρμογής της υλοποίησης τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν θα τα λύσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (86)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 18/12/2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ