

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	1	m2	694,00	16,80	11.659,20	
2	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	2	ton	7,00	1,65	11,55	
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	3	ton.k m	210,00	0,35	73,50	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								11.744,25	11.744,25
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
4	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού)	ΝΑΟΔΟ Β95.1	ΟΔΟ 2412	4	m2	425,00	86,50	36.762,50	
5	Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών	ΝΑΟΙΚ 77.62	ΟΙΚ 7765	5	m2	800,00	10,10	8.080,00	
6	Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 1,5cm και συγκολλητική ρητίνη για απόλυτη πρόσφυση με παλαιό σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ Ν\73.37.02		6	m2	865,00	15,70	13.580,50	
Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								58.423,00	58.423,00
3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
7	Τοποθέτηση εξωτερικής περίφραξης	ΝΑΟΙΚ Ν\64.49.1	ΟΙΚ 6401	7	m	337,00	90,00	30.330,00	
8	Τοποθέτηση μονοφυλης πόρτας γηπέδου	ΝΑΟΙΚ Ν\64.49.2	ΟΙΚ 6401	8	TEM	2,00	690,00	1.380,00	
9	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοτοξιακής σήμανσης	ΝΑΟΔΟ Ε09.6	ΟΙΚ 6541	9	TEM	5,00	8,80	44,00	
Σύνολο : 3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								31.754,00	31.754,00
Σε μεταφορά									101.921,25

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Αθροισμα						101.921,25
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	18.345,83
			Αθροισμα						120.267,08
			Απρόβλεπτα					15,00%	18.040,06
			Αθροισμα						138.307,14
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						847,46
			Αθροισμα						139.154,60
			ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών						152,54
			Αθροισμα						139.307,14
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						208,99
			Αθροισμα						139.516,13
			ΦΠΑ					24,00%	33.483,87
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						173.000,00

Οι μελετητές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.